

عملکرد پروژه آب بند سد شهید عباسپور

محمد تقی منصوری کیا^۱

چکیده:

- بررسی آماری دبی زهکش های سد شهید عباسپور با در نظر گرفتن تراز مخزن و سطح آب پائین دست و نیز بررسی پیزومترها در همان بازه های زمانی با در نظر گرفتن فاکتورهای احتمالی مرتبط با عملکرد پرده آب بند نشان داده است که :
- ۱- زه آب Spring Gallery که در بر گیرنده آب چشمی عبوری از زیر فونداسیون است مستقل از هد مخزن و وابسته به تراز tail water می باشد .
 - ۲- در طول زمان بهره برداری از سد ، دبی زهکش ها کاهش یافته است . (خصوصا "در تکیه گاه چپ)
 - ۳- نقاط ضعف و آسیب دیدگی پرده آب بند مشخص گردیده و طرحی جهت ترمیم آنها ارائه شده است .

کلمات کلیدی :

consolidation injection	تزریق تحکیمی	cut off wall	پرده آب بند
cement grouting	تزریق سیمان	drain	zechesh
dam	سد	piezometer	پیزومتر
		تراز پایاب	

^۱ رئیس بخش سازه دفتر فنی سازمان آب و برق خوزستان - hosseinzadeh_m@usa.net